

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

- a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Stadt Weißwasser, Referat Bau
Marktplatz
02943 Weißwasser
e-mail: ref.bau@weisswasser.de
Tel. 03576- 265 441 Fax: 03576-265 499
- b) Öffentliche Ausschreibung
- c) entfällt
- d) Ausführung von Bauleistungen
- e) "Geschwister- Scholl- Grundschule"
in 02943 Weißwasser, Bautzener Straße 44
- f) siehe h)
- g) nein
- h) Art und Umfang der Leistung
Neubau eines Hortgebäudes
- | | | |
|-------|--|--|
| Los 1 | Bauhauptgewerk | 750 m ³ Bodenaushub, Einbau, in Baugrube, Gräben 300 m ³ Betonrecycling, 150 m ³ Glasschaumgranulat unter Sohlplatte 200 m KG-Rohr, 6 Schächte 300 m ³ Porenbetonmauerwerk, 150 m ³ KS-Mauerwerk 1000 m ² Bitumenbahn 500 m ² Sohlplatte, 900 m ² Decke in Stahlbeton 100 m ² Stahlbeton-Wände, -Träger |
| Los 2 | Gerüst | 850 m ² Fassadenrüstung 110 m ³ Raumgerüst |
| Los 3 | Dach | 500 m ² Dampfsperre, Dämmung, Dachabdichtung, 65 m Attika 110 m ² Alu-Falzripp auf Schaumglas, 20 m verzinkte Stahlprofile |
| Los 4 | Metallbau nichtrost. Stahl | 2 Stck Kabelzugschächte (600 kg) 25 Stck Futterrohr mit Flansch (300 kg) |
| Los 5 | Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsinstallation | 1 St. BHKW (13 Wth/6 kWel) einschl. Pufferspeicher (1000 l) und Systemzubehör 1 St. Frischwasserstation (40 kW); 1 St. Frischwasserstation (45 kW)einschl. Pufferspeicher (500 l) 1 St. Durchlauferhitzer elektrisch (13,5 kW); 1 St. Durchlauferhitzer elektrisch (6,5 kW) |

- ca. 50 m Nahwärmetrasse als vorgedämmtes KMR- Doppelrohr mit 2 x DN 32
- ca. 35 m C- Stahl- Rohrverteilungen in der Heizzentrale und ca. 135 m Anschlussleitungen für Fußbodenheizungsverteiler
- ca. 760 m² Fußbodenheizung
- 1 St. RLT- Anlage „Ausgabeküche“ (300 m³/h) als Kombi- Deckengerät mit Wärmerückgewinnung und Zubehör
- 1 St. RLT „Gruppenräume“ (1240 m³/h) als bodenstehendes Kombigerät) mit integrierter WRG und PWW- Heizregister mit Aussenluftdurchlässen, Kombi-ZU/AB- Luftelementen, Schalldämpfern, Dachhauben etc.
- 7 St. Einzelraumlüfter (feuchtegeführt), Schalldämpfern, Dachhauben
- Klimagerät Außeneinheit (2,5 KW) auf Dach und Inneneinheit für Wandmontage
- ca. 120 m SW- Abwasserleitungen (Mineralstoffverstärktes PE- Abwasserrohr
- Fettabscheider NS-2 mit Probenahmeschacht
- ca. 60 m erdverlegte Trinkwasserleitung aus PE80 DN 32
- ca. 250 m Trinkwasserleitungen aus Mehrschichtverbundrohr mit Isolierung
- Trinkwasserinstallation/ Ausstattungsgegenstände inkl. Trockenbau- Vorwände für:
 - 5 WC- Anlagen für Hort und Personalbereich
 - 11 WT- Anlagen für Hort und Personalbereich
 - 1 Duschanlage
 - 3 Ausgussbeckenanlagen
 - 1 Beh.- WC/WT- 1 Werkraumbeckenanlage
 - 1 Werkraumbeckenanlage
- Ausgabeküche bestehend aus CNS- Küchenmöbeln und Schränken
- Kombiniertes CNS-Spülbecken-/Handwaschbecken, Korbdurchschubspülmaschine, Kühlschrank, Speiseausgabewagen, Tellerwärmeschrank, Geschirrrückgabewagen
- Kinderküche als Kochzeile mit Edelstahl- Spüle, Einbauherd elektrisch, Einbau-Kühlschrank (ca. 110 l), Ablufthaube, Schränke
- Gebäudeautomation mit GLT- Aufschaltung für Heizung RLT - Anlagen

Los 6 Elektroinstallation

- 1 St. Gebäudehauptverteilung mit Feld
- 2 St. Unterverteilungen mit 1 x 360 PLE, 1 x 216 PLE
- 9.100 m Kabel und Leitungen
- 290 St. Installationsgeräte davon 40 St. KNX
- 355 m Kabelrinnen und Kanäle
- 141 St. Leuchten
 - Sicherheitsbeleuchtung mit 12 Kreisen und 76 St. Endgeräten
 - Blitzschutz
 - 550 m Erdungsanlage aus Edelstahl
 - 100 m Fangleitung
 - 1 St. Telekommunikationsanlage komplett neu mit Video. Gegensprechanlage im dienstneutralen Ethernet
 - 1 Datenübertragungsnetz mit 3.800 m Datenkabel, 1 St. Geräte- und Verteilerschrank
 - Erweiterung der vorhandenen Hausalarmanlage mit 72 St. Geräten
 - Erweiterung der vorhandene Einbruchmeldeanlage mit 31 St. Geräten
 - 1 St. Baustromanlage mit Baustellenbeleuchtung
 - ELA mit 13 St. Lautsprecher
- 1 St. Uhrenanlage mit 4 St. Uhren und Einbindung vorh. Uhren

i) Ausführungsfristen: 13.04.2017 bis 29.06.2018

j) Nebenangebote: werden bei Los 1 bis Los 4 und Los 6 zugelassen;
Nebenangebote für das Los 5 zugelassen- mit Ausnahme des Titels Gebäudeautomation
Nebenangebote für das Los 6 sind zugelassen- mit Ausnahme des Titels Einbruchmeldeanlage,
mit Ausnahme des Titels Sicherheitsbeleuchtung und Ausnahme des Titels Brandmeldeanlage

k) siehe a)

l) Höhe des Betrages (brutto) für die Zahlung der Unterlagen:

| | |
|-------|-----------|
| Los 1 | 45,00 EUR |
| Los 2 | 25,00 EUR |
| Los 3 | 35,00 EUR |
| Los 4 | 30,00 EUR |
| Los 5 | 45,00 EUR |
| Los 6 | 69,20 EUR |

keine Rückerstattung

Zahlungsweise: Vorlage Kopie Einzahlungsbeleg; kein Verrechnungsscheck

Konto bei der Sparkasse Oberlausitz- Niederschlesien

BIC: WELADED 1 GRL

IBAN: DE 12 8505 0100 0070 0056 64

Der Versand der Ausschreibungsunterlagen erfolgt ab 16.01.2017

Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die Einzahlung vorliegt.

m) entfällt

n) Frist für Eingang der Angebote:
siehe q

o) Stadtverwaltung Weißwasser
Marktplatz; Referat Bau, Zimmer 2.40
02943 Weißwasser

p) Deutsch

q) Eröffnungstermin am: 02.02.2017

| | | |
|-------|-------|-----|
| Los 1 | 11.00 | Uhr |
| Los 2 | 11.30 | Uhr |
| Los 3 | 12.00 | Uhr |
| Los 4 | 13.00 | Uhr |
| Los 5 | 13.30 | Uhr |
| Los 6 | 14.00 | Uhr |

Ort: Rathaus Weißwasser

Marktplatz

Ratssaal

02943 Weißwasser

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:

Bieter und deren Bevollmächtigte

r) geforderte Sicherheiten: gemäß VOB Teil A § 9

s) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen:
gemäß Verdingungsunterlagen

t) Rechtsform der Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haftend
mit bevollmächtigtem Vertreter

- u) VOB Teil A § 6 Abs. 3 Punkt 2; Formblatt VHB 124
- v) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 04.04.2017
- w) Nachprüfstelle: Landkreis Görlitz
Landratsamt
Amt für Hoch- und Tiefbau
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz

Landesdirektion Sachsen,
Referat 33,
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden