

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

- a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Stadt Weißwasser, Referat Bau
Marktplatz
02943 Weißwasser
e-mail: ref.bau@weisswasser.de
Tel. 03576- 265 441 Fax: 03576-265 499
- b) Öffentliche Ausschreibung
- c) entfällt
- d) Ausführung von Bauleistungen
- e) Neubau Kindertagesstätte "Regenbogen"
in 02943 Weißwasser, Martin- Schulz- Straße 1
- f) siehe h)
- g) nein
- h) Art und Umfang der Leistung
Neubau einer Kindertagesstätte
Aufteilung in Fachlose:
- Los 1 Bauhauptgewerk
- 1 Stk. WC-Container bereitstellen, vorhalten
 - ca. 200 cbm Bodenaushub Bodenklasse 3
 - ca. 1.800 cbm Lieferung und Einbau Erdstoff, Verdichtungsklasse V1
 - ca. 260 m Grundleitungen mit Formteilen KG- Rohr DN 100
 - ca. 60 m Einbau von Entwässerungsrinnen im Außenbereich
 - ca. 500 cbm Bodenplatte aus Stahlbeton
 - ca. 320 cbm Dachplatte aus Stahlbeton
 - ca. 2.300 qm Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit DIN 18195-4, radondicht
 - ca. 350 cbm Außenmauerwerk aus gedämmten Ziegeln
 - ca. 1.900 qm Mauerwerk der Innenwände
- Los 2 Gerüstbauarbeiten
- ca. 1.200 qm Fassadengerüst, zweimal auf- und abbauen
 - ca. 270 m Dachfanggerüst
 - ca. 35 m Überbrückung von Durchgängen bis 6 m
 - 4 Stk. Treppentürme
- Los 3 Zimmer- und Holzbauarbeiten
- 31 Stk. Satteldachbinder als Nagelplattenbinder, Spannweite ca. 15 m
 - 2 Stk. Dachbinder aus Brettschichtholz, Spannweite ca. 15 m
 - ca. 505 qm Dachschalung aus Rauspunddielen
 - ca. 490 qm Auffangnetz DIN EN 1263-1
- Los 4 Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten
- ca. 2.000 qm Elastomerbitumen-Dampfsperrschweißbahn
 - ca. 2.000 qm Wärmedämmung d=180 mm EPS 32

- ca. 2.000 qm Dachabdichtung aus Bitumenbahn, 2-lagig
- ca. 150 m Traufblech aus Titanzink 0,7 mm
- ca. 150 m Dachrinne aus Titanzink
- 3 Stk. Lichtkuppeln, festverglast, mit Aufsetzkranz
- 6 Stk. Dachflächenfenster, festverglast, mit Aufsetzkranz
- 1 Stk. Absturzsicherung nach DIN EN 795

Los 5 Metallbauarbeiten

- 12 Stk. Aluminium-Pfosten-Riegel-Fassadenelemente, je ca. 8 bis 25 qm
- 7 Stk. Außentüren aus Aluminium-Glas-Konstruktion
- 42 Stk. Fensterelemente aus Aluminium-Glas-Konstruktion, ca. 0,5 bis 1,5 qm
- 8 Stk. Sonnenschutzanlagen Raffstore Aluminium 80 mm, H=3,30 m, dreiteilig
- 20 Stk. Sonnenschutzanlagen Raffstore Aluminium 80 mm, Einbau in bauseitig vorhandene Rollladenkästen
- 22 Stk. Innentürelemente aus Aluminium-Glas-Konstruktion, ca. 3,5 bis 15 qm, tlw. als Brand- und Rauchschutztüren

Los 6 Heizungs- und Lüftungsinstallation

- 1 Stück HA Station 110 kW
- ca. 1900 m² Fußbodenheizung
- 8 Stück Verteilerschränke
- 1 Stück Lüftungsanlage 14.500 m³/h
- 400 m² Lüftungskanäle
- 76 Stück Drallauslässe

Los 7 Sanitärinstallation

- 60 Stück Sanitärobjekte
- 36 Stück Vorwände
- ca. 1100 m Trinkwasserrohr

Los 8 Elektroinstallation, Datenetz (incl. Baustrom, Baubeleuchtung)

- 1 St. Gebäudehauptverteilung mit Feld
- 7 St. Unterverteilungen
- ca. 12,5 km Kabel und Leitungen
- 435 St. Schalter, Steckdosen und Präsenzmelder
- 65 St. Schalter und Präsenzmelder KNX
- ca. 160 m Kabelrinne
- ca. 160 m Leitungsführungskanal
- ca. 20 m Fensterbrüstungskanal
- 270 St. Einbau- und Anbauleuchten konventionell und LED
- 76 St. Pendelleuchet / Hängeleuchten
- Sicherheitsbeleuchtung in 4 Kreisen mit
- 47 St. Bereitschaftsleuchten
- 35 St. Pictogrammen
- Blitzschutz- und Erdungsanlage
- ca. 1000 m aus feuerverzinktem Edelstahl

20 St. Trennstellenkästen
1 St. Auffangeinrichtung mit 720 m Fangleitung und
58 Fangspitzen
20 St. Ableitungen am Fallrohr

1 Telekommunikationsanlage mit Video- Gegensprechanlage

1 Datenübertragungsnetz mit
6900 m Datenkabel
1 St. Geräte- und Verteilerschrank

2 Hausalarmanlage mit
Ringen
60 St. Meldern
22 St. Handfeuermeldern

2 Einbruchmeldeanlage mit
Ringen
50 St. Bewegungsmeldern

1 Baustromanlage

Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden.

i) Ausführungsfristen: Gesamtbauzeit 15.05.2017 bis 09.11.2018

j) Nebenangebote: werden zugelassen;

k) siehe a)

l) Höhe des Betrages (brutto) für die Zahlung der Unterlagen:

Los 1	22,00 EUR
Los 2	12,00 EUR
Los 3	14,00 EUR
Los 4	15,00 EUR
Los 5	18,00 EUR
Los 6	35,50 EUR
Los 7	27,50 EUR
Los 8	66,50 EUR

keine Rückerstattung

Zahlungsweise: Vorlage Kopie Einzahlungsbeleg; kein Verrechnungsscheck

Konto bei der Sparkasse Oberlausitz- Niederschlesien

BIC: WELADED 1 GRL

IBAN: DE 12 8505 0100 0070 0056 64

Der Versand der Ausschreibungsunterlagen erfolgt ab 01.02.2017

Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die Einzahlung vorliegt.

m) entfällt

n) Frist für Eingang der Angebote:
siehe q

o) Stadtverwaltung Weißwasser
Marktplatz; Referat Bau, Zimmer 2.40
02943 Weißwasser

p) Deutsch

- q) Eröffnungstermin am: 23.02.2017
- | | | |
|-------|-------|-----|
| Los 1 | 11.00 | Uhr |
| Los 2 | 11.30 | Uhr |
| Los 3 | 12.00 | Uhr |
| Los 4 | 13.00 | Uhr |
| Los 5 | 13.30 | Uhr |
| Los 6 | 14.00 | Uhr |
| Los 7 | 14.30 | Uhr |
| Los 8 | 15.00 | Uhr |

Ort: Rathaus Weißwasser
Marktplatz
Ratssaal
02943 Weißwasser

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und deren Bevollmächtigte

- r) geforderte Sicherheiten: gemäß VOB Teil A § 9
- s) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen:
gemäß Verdingungsunterlagen
- t) Rechtsform der Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haftend
mit bevollmächtigtem Vertreter
- u) VOB Teil A § 6 Abs. 3 Punkt 2; Formblatt VHB 124
- v) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 25.04.2017
- w) Nachprüfstelle: Landkreis Görlitz
Landratsamt
Amt für Hoch- und Tiefbau
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz
- Landesdirektion Sachsen,
Referat 33,
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden